MONTÁŽNÍ NÁVOD

Ocelový dřevník

(varianty: s dnem / bez dna / s dveřmi) 2m,4m a 4,1m



1. Obecné informace

- Montáž provádějte minimálně ve dvou osobách.
- Konstrukci instalujte na rovný a pevný podklad.
- Při venkovním použití doporučujeme konstrukci ukotvit k podkladu.
- Pletivo je součástí rámových dílů a samostatně se nemontuje.

---

2. Potřebné nářadí

- Gola sada nebo odpovídající klíče
- Aku vrtačka (pouze pro montáž střešních plechů)

Jiné nářadí není k montáži vyžadováno.

---

3. Obsah balení (dle varianty)

- 2× boční díl
- 1× zadní díl
- 1× spojovací tyč (horní přední část)
- Dno (u varianty s dnem)
- Střešní plechy
- 2× dveřní křídlo (u varianty s dveřmi)
- Spojovací materiál

---

4. Montáž

Krok 1 – Sestavení základní konstrukce

1. Postavte zadní díl.
2. Připojte levý a pravý boční díl.
3. Vytvoří se konstrukce ve tvaru „U“.

Spoje dotahujte pouze lehce.

Krok 2 – Montáž spojovací tyče

1. Namontujte spojovací tyč do horní přední části mezi boční díly.
2. Spojovací tyč určuje výslednou šířku konstrukce a slouží jako doraz dveří (u varianty s dveřmi).

Krok 3 – Montáž dna (pouze u varianty s dnem)

1. Vložte dno do spodní části konstrukce.
2. Dno přišroubujte k rámu.

U varianty bez dna tento krok vynechejte.

Krok 4 – Srovnání a dotažení konstrukce

1. Srovnejte konstrukci do pravých úhlů.
2. Po srovnání dotáhněte všechny šrouby rámu.

Konstrukci je nutné před montáží střechy a dveří plně srovnat a dotáhnout.

Krok 5 – Montáž střechy

1. Umístěte střešní plechy v určeném směru.
2. Použijte šrouby určené pro střešní krytinu.
3. Šrouby utahujte pomocí aku vrtačky.

Střešní přesah je dán konstrukcí.

Krok 6 – Montáž dveří (pouze u varianty s dveřmi)

1. Namontujte pantové šrouby.
2. Zavěste obě dveřní křídla.
3. Zkontrolujte dosednutí dveří na doraz spojovací tyče.

Dveře montujte až po úplném dotažení konstrukce.

5. Dokončení montáže

- Zkontrolujte dotažení všech spojů.
- Ověřte stabilitu konstrukce.
- Doporučujeme kotvení proti větru.

Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávnou montáží, nedodržením montážního postupu nebo nevhodným umístěním konstrukce.



